



受注・発注品は納期に2～3週間程度かかります。
 確認申請は(3坪以上)この仕様書に少し加えるだけで適応されます。

1. コーチボルト、シュリンク対応ワッシャーはログ材の反りや歪みを補正するためのものです。
必要最小限の本数となります。
2. 室内にフルユニットバスを予定される場合は、必ず高さを確認してください。
3. ガレージ用は、確認申請上壁、天井に内装制限がかかる場合があります。
4. サイズの変更は別途見積とさせていただきます。
5. ログのポストの高さは輸入材の関係で変更される場合がありますので都度ご確認願います。
6. ミニP&Bログの種類は3坪タイプ～6坪タイプまでとさせていただきます。
7. ミニP&Bでロフトを希望のお客様には、ロフト仕様も出来ます。

部 位	仕 様
ログ材	土台、1F柱、桁、2F束、棟木、(ログの寸法は加工面の最小寸法は180mmです)
壁	間柱材、下地合板、断熱材、内装仕上材(プラスターボード)腰壁仕上材(羽目板)
床	床板(合板) 床垂木材、断熱受け材、ウレタンボード、グラスウール 巾木材、床仕上材、(無垢フローリング)
屋根	ログ棟木、束、野地板、破風板、屋根垂木、 鼻隠板、廻り縁、ルーフィング、アスファルトシングル、シングルセメント剤
テラス	屋根付(ログポスト・シルログ・ビーム材)屋根垂木、羽目板、野地材 床板、床垂木、(防腐剤処理材)
建具	玄関ドア(シングルガラス5mm入り木製ドア)、妻壁FIX窓 窓(シングルガラス5mm入り木製窓、すべり出し、あおり止め付) ガバーボード
金物類	各種釘、建具把手類、ドア用鍵、シュリンク耐用ワッシャー、コーチボルト
その他	図面一式。 キット運搬費道東地区一律50,000円で承ります。 注意・運搬場所は大型トラックの出入り可能が条件です。

組立費 組立を希望される方はキット価格とは別途料金となります。

組立の内容 ログの組立、床組立、壁パネル組立、木製窓取り付け、外装
 材仕上、内装床壁天井断熱材入れ、内装壁仕上、天井仕上、床仕上
 建具廻りケーシング材取り付け、電気配線(コンセント2ヶ所、防水コンセント1ヶ所)
 スイッチ配線2ヶ所(玄関灯1、電灯付シーリングファン1台)取り付け。
基礎工事は含まれていません。